

Bauvorhaben:

RW- und SW-Erschließung
Bergstraße und Heideweg
in Ottendorf-Okrilla

Bauherr / Auftraggeber:

Gemeinde Ottendorf-Okrilla

Bearbeitungszeitraum:

Planung / Überwachung
03/2014 - 06/2015

Leistungen:

Leistungsphasen 3 bis 9
Objektplanung Verkehrs-
anlagen
Örtliche Bauüberwachung

Projektkenndaten:

- grundhafter Ausbau auf einer Länge von 1.250 m
- Neubau von 34 Parkplätzen
- Ausbau unter Teilspernung
- Neubau SW-Kanal und Hausanschlussleitungen, ca. 960 m / 16x Schächte
- Neubau RW-Kanal und Straßenentwässerung, ca. 670 m / 13x Schächte / 2x Zulaufschacht / 8x Straßenabläufe
- Technische Ausrüstung (Beschilderung)
- Neubau von 110 m Gehweg, Zuwegung Kita
- Neubau Beleuchtung
- Neubau TW-Leitung d90 ca. 500 m / Neubau Spülknoten d225 / d90

