

Bauvorhaben:

Neubau RW- Kanal DN400
Borngraben sowie öffentliche
Gehwege 30 & 31 in Dresden
Briesnitz

Bauherr / Auftraggeber:

Schulverwaltungsamt der
Landeshauptstadt Dresden
über STESAD GmbH

Bearbeitungszeitraum:

Planung / Bauausführung
10/2015 bis 12/2016

Leistungen:

Leistungsphasen 1 bis 8
Objektplanung Verkehrs-
anlagen und Ingenieur-
bauwerke
Örtliche Bauüberwachung

Projektkenndaten:

- 65 m Neubau RW-Kanal
DN400(B) in geschlossener
Bauweise (Rohrvortrieb)
- 115 m Neubau RW-Kanal
DN400(B) in offener Bauweise
- Neubau von 5 Schächten
DN1000 bis DN1500
- Neubau von 6 Straßenabläufe
- Neubau der öff. Beleuchtung
- grundhafter Ausbau der Schul-
gehwege ÖFW 30 und 31,
Neubau von 330 m² Beton-
pflaster
- Herstellung von 300 m Beton-
borden und Randeinfassungen
- Schutz von vier Großgehölzen
mit Stammdurchmessern von
4,40 m und Kronendurch-
messern 14,60 m

