

Bauvorhaben:

BA 5, Abwassertechnische
Erschließung der Ortslage
Ostro

Bauherr / Auftraggeber:

Abwasserzweckverband
„Am Klosterwasser“

Bearbeitungszeitraum:

Planung / Ausführung
12/2014 bis 03/2016

Leistungen:

Leistungsphasen 1, 3-8
Objektplanung Ingenieur-
bauwerke (Kanalbau)

Projektkenndaten:

- Neubau der SW-Orts-
kanalisation in geschlossener
Bauweise, davon:
 - 1.650 m DN80 Überleitung
von Ostro nach Panschwitz-
Kuckau
 - 1.630 m DN65 Hauptleitung
im Ortsnetz
 - 1.540 m DN50 Hauptleitung
im Ortsnetz
 - 680 m DN50 Hausan-
schlussleitung
- Neubau von 67x Flurstücks-
pumpstationen UFK 20/2 M
Plus sowie 17x UFK 35/2
- Neubau eines Überleitungs-
pumpwerkes und Druck-
Spülstation
- Umbau vorhandener Über-
leitungspumpwerke in
Panschwitz-Kuckau

