

Bauvorhaben:

BA 6, Abwassertechnische Erschließung der Ortslage Säuritz

Bauherr / Auftraggeber:

Abwasserzweckverband „Am Klosterwasser“

Bearbeitungszeitraum:

Planung / Ausführung
 12/2014 bis 12/2015

Leistungen:

Leistungsphasen 1, 3-8
 Objektplanung Ingenieur-
 bauwerke (Kanalbau)

Projektkenndaten:

- Neubau der SW-Ortskanalisation in geschlossener Bauweise, davon:
 - 1.300 m DN65 Überleitung von Säuritz zum Gewerbegebiet Burkau inkl. Querung der BAB A4
 - 1.000 m DN50 Hauptleitung im Ortsnetz
 - 250 m DN50 Hausanschlussleitung
- Neubau von 21x Flurstücks-pumpstationen UFK 20/2 M Plus sowie 15x UFK 35/2
- elektrotechnische Ausrüstung sämtlicher baulicher Anlagen und Pumpwerke

